




THU SLIDING DOOR CLOSER

HASHIDA GIKEN Inc.

THUスライドドアクローザ【油圧形】



そこを行き交う人達の笑顔が見たいから…。 THUスライドクローザが 安心のエントランス空間をお届けします。


病院・老人ホーム・福祉施設はもちろん学校など公共施設においてもバリアフリー設計はこれからの障害者支援・高齢化社会に欠かせない要素となります。エントランス環境においても例外ではなく、誰もが安心して通行できるドア、それをサポートするドアクローザをTHUはこれからも研究開発・製造・販売し続けていこうと考えています。

THUスライドクローザは、そういうスタンスから誕生したバリアフリーを意識したタイプのドアクローザです。ドアクローザ従来の機能はそのままに、新たな機能、多彩なオプションを追加することによって、様々なバリアフリー環境でご使用していただけます。



THU スライドクローザ

C O N T E N T S



●油圧形スライドクローザ関連


特長	03
仕様（油圧形）	05
機種選定条件	05
有効開口寸法	05
機種一覧表	06
製品構造と部品説明・浴室仕様について	07
オプション部品（ストップ装置、戸当り）	07
オプション部品（ガイドローラ、ドアハンドル）	08
構成部品および名称（SCB形）	09
構成部品および名称（SCFN-2S形）	10
取付前の注意	11
取付順序	11
ワイヤチェーンとドアハンガーの連結	12
動作調整	12
左引き用にするには	12
スライドクローザの取扱上の注意事項	13
形式別取付図面	15～43
N-78CN型電磁リリース外形図	31
N-780CN電磁リリース引戸用取付要領図	32
発注書	44



SCA型

油圧形スライドクローザの特長

● ドアクローザ採用



重量扉に対応、耐久性を誇るドアクローザを採用したスライドクローザです。安定した性能により、安全かつ確実な開閉動作をお届けいたします。

● 閉じ速度調整




油圧式ドアクローザ本体の3つの弁を調整することにより、3区間に分けて閉じ速度の調整ができます。利用する人が安全に通行できる速度に調整してください。

● 浴室仕様として




部品をステンレス製にすることにより浴室仕様として使用できます。
(詳しくはP6、P7をご覧ください。)

● 安定作動



本体の設置される場所の環境の変化に影響されことなく、最良の作動状態を維持することができます。常に安心してご利用いただけます。

● 静かな開閉




強化樹脂製コロとアルミレールの採用により開閉中に出る耳障りな音を解消。静粛性の必要な場所（病院、図書館、学校など）に最適です。

● 二重扉190kgまで対応



● 引分連動扉も使用可能



● オプション

さらに環境にふさわしい性能をお求めの方にオプションをご用意しました。

● ストップ装置

ドアを開いた状態で停止させる装置です。引残し寸法の調整はドライバ1本で可能です。

オプションに関して詳しいことはP7、P8をご覧ください。

油 圧 形

仕 様〔油 圧 形〕

項 目	仕 様 内 容
閉扉制御方式	油圧クローザ式
閉扉速度区分	ディレード区間、通常区間、クッション区間
閉扉速度調整	油圧クローザの調整
使 用 条 件	周囲温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 周囲湿度 $30\% \sim 85\% \text{ RH}$ （雰囲気中に有害な成分を含まないこと）

機種選定条件


「機種一覧表」を参照してドア寸法と質量により使用するスライドクローザを決めてください。

【ご注意】 スライドクローザの仕様に適した目的以外には使用しないでください。
 下記のような使用は、性能を著しく低下させたり事故の原因となります。

1. 仕様書に表示する適用ドア寸法および質量以外の使用。
2. 物品等の投下および滑り落としの緩衝装置用や物品の吊り下げ用等の使用。
3. 高温室（サウナ等）、低温室、気圧室等の使用。
4. 化学薬品を取り扱う場所の使用。

使用可能な場合もあります。あらかじめご相談ください。

有効開口寸法



一般扉および店舗用の場合には必ず引残しがありますので、有効開口寸法には注意してください。

例：●引残しはかぶり寸法が50の場合
 $130 - 50 = 80\text{mm}$ となります。

●ドア幅が1000の場合
 有効開口寸法 = $\text{DW} - (\text{引残し} + \text{かぶり}) = 1000 - (80 + 50) = 870\text{mm}$ となります。


機種一覧表

注1: 下記以外については特注となりますのでご相談ください。

注2: 全機種、手動開閉もごさいます。

	取付種別	形 式	ドア幅×高さ (mm)以下	ドア質量 (kg)以下	ドアストローク (mm)以下	初動開き力 N(kgf)	ページ	浴室仕様 形 式	
一般扉	フラットバー取付形	SCF-20	1,400×2,200	20	1,400	13.7(1.4)	片引 15 引分 26	SCF-20-BA	
		SCF-30		30		17.6(1.8)		SCF-30-BA	
		SCF-50		50		21.6(2.2)		SCF-50-BA	
		SCF-80		80		27.4(2.8)		SCF-80-BA	
		SCF-80U	2,000×2,200	100	2,000	34.3(3.5)	片引 17 引分 26		
		SCF-120	2,000×2,500	120	2,000	37.2(3.8)			
		SCF-200		200		44.1(4.5)			
		SCF-200U	2,400×2,500	250	2,400	53.9(5.5)			
	後付形 (カバー付)	SCA-20	1,400×2,200	20	1,400	13.7(1.4)	片引 19 引分 26	SCA-20-BA	
		SCA-30		30		17.6(1.8)		SCA-30-BA	
		SCA-50		50		21.6(2.2)		SCA-50-BA	
		SCA-80		80		27.4(2.8)		SCA-80-BA	
		SCA-80U	2,000×2,200	100	2,000	34.3(3.5)	21		
	サッシ内蔵形	SCB-30	1,400×2,200	30	1,400	17.6(1.8)	片引 23 引分 26	SCB-30-BA	
		SCB-50		50		21.6(2.2)		SCB-50-BA	
		SCB-80		80		27.4(2.8)		SCB-80-BA	
引分 連動扉	フラットバー取付形	SCF-50D	1,200×2,200	25×2	1,200	24.5(2.5)	25	SCF-50D-BA	
		SCF-80D		40×2		32.3(3.3)		SCF-80D-BA	
	後付形 (カバー付)	SCA-50D		25×2		24.5(2.5)		SCA-50D-BA	
		SCA-80D		40×2		32.3(3.3)		SCA-80D-BA	
	サッシ内蔵形	SCB-50D		25×2		24.5(2.5)		SCB-50D-BA	
		SCB-80D		40×2		32.3(3.3)		SCB-80D-BA	
防火扉	フラットバー取付形	SCF-50F	1,400×2,200	50	1,400	21.6(2.2)	27		
		SCF-80F		80		27.4(2.8)			
		SCF-80UF	2,000×2,200	100	2,000	34.3(3.5)	29		
		SCF-120F	2,000×2,500	120	2,000	37.2(3.8)			
		SCF-200F		200		44.1(4.5)			
		SCF-200UF	2,400×2,500	250	2,400	53.9(5.5)			
二重扉	フラットバー取付形	SCF-30N-2S	800×2,200	15×2	1,500	19.6(2.0)	33		
		SCF-50N-2S		25×2		23.5(2.4)			
		SCF-80N-2S	1,000×2,200	40×2	1,900	31.4(3.2)			
		SCF-80UN-2S		50×2		36.3(3.7)			
		SCF-120N-2S	1,200×2,500	60×2	2,300	41.2(4.2)	35		
		SCF-200N-2S	1,400×2,500	80×2	2,700	47.0(4.8)			
		SCF-200UN-2S		95×2		57.8(5.9)			
	後付形(カバー付)	SCA-30N-2S	800×2,200	15×2	1,500	19.6(2.0)	37		
		SCA-50N-2S		25×2		23.5(2.4)			
		SCA-80N-2S	1,000×2,200	40×2	1,900	31.4(3.2)			
		SCA-80UN-2S		50×2		36.3(3.7)			
		SCA-120N-2S	1,200×2,500	60×2	2,300	41.2(4.2)	41		
		SCA-200N-2S	1,400×2,500	80×2	2,700	47.0(4.8)			
		SCA-200UN-2S		95×2		57.8(5.9)			
手動開閉	後付形(カバー付)	SCA-S	2,400×2,500	100	2,400	14.7(1.5)	43		

製品構造と部品説明・浴室仕様について



□ オプション部品

品番	名 称	材 質	個数	備 考
①	油圧クローザ本体	組立品	1	
②	レール	アルミ	1	アルマイト処理
③	ドアハンガー	SS400	2	ドア高さ調整可能
④	ハンガーコロ	樹脂	4	ボールベアリング入り
⑤	アイドラブーリ	樹脂	1	ボールベアリング入り
⑥	プーリブラケット	SS400	1	
⑦	ワイヤ	ステンレス	1	2mm (120以上は3mm)
⑧	ローラチェン	市販品	1	JIS RS-25
⑨	チェンスプリング	SWPB	1	
⑩	ワイヤ・チェン取付板	SS400	2	
⑪	ワイヤ・チェンブラケット	SS400	1	
⑫	ストップ装置	SS400	1	
⑬	チェンスプロケット	SS400	1	


◆浴室仕様について

- ・⑧⑨⑩⑪⑬、ガイドローラはステンレス品となります。
- ・①④⑤は浴室仕様専用となります。
- ・浴室内部側への取付は避けてください。


オプション部品

1. ストップ装置


SCB用 (イラストはP9、P24をご参照ください)




SCA, SCF, SCF-50F~80F用



SCF120~200, SCF-120F~200F用





⚠ 全開戸当りは別途 (サッシ工事) にて取付けてください。



■全開位置で調整プレートを移動させることにより、ストップ力が調整可能です。

■左右勝手の変更は、組替えにてご対応願います。

2. 戸当り



※右勝手のイラストです。

オプション部品

●ガイドローラ




LR

品番	ガイドローラ径 D(mm)	高さ H(mm)
床 付 用		
LR-20	20	27
LR-25	25	
LR-30	30	
LR-35	35	

〔ステンレス製の場合は品番の末尾に“I”をつけてご指示ください。H寸法42mmもあります。〕



サッシ扉

木扉




長穴仕様はLR-○○Nとご指定ください。

品番	ガイドローラ径D(mm)
下枠レール用	
LR-14	14




L形取付金具 (ステンレス製)




LRF-30-S / ドア厚28~41mm

方立面付用
ドア厚 28~41mm


〔ドア厚40~53mmの場合はLRF-30-Lとご指示ください。〕



4-ø4×12サラ小ネジ
又はø4×25タッピングネジ




油圧形スライドクローザ 構成部品および名称 (SCB形 片引)






品番	部 品 名 称	品番	部 品 名 称
①	油圧クローザ組立品	⑪	ストップ装置
②	レール	⑫	コーナブラケット
③	ドアハンガー	⑬	ハンガーコロ
④	アイドラプーリ	⑭	プーリブラケット
⑤	コーナピース	⑮	ワイヤ
⑥	ローラチェン	⑯	M8×25六角ボルト (座金付)
⑦	チェンスプリング	⑰	M8×19 特殊ボルト
⑧	ワイヤ・チェン取付板	⑱	M8 六角ナット (座金付)
⑨	ワイヤ・チェンブラケット		

油圧形スライドクローザ 構成部品および名称 (SCFN-2S形 二重扉)



番号	部 品 名 称	番号	部 品 名 称	番号	部 品 名 称
①	ベースレール取付間座	⑧	ピニオンギア	⑮	座板
②	ベースレール取付金具	⑨	アイドラプーリ	⑯	高さ調整ライナー
③	ベースレール	⑩	ワイヤチェン	⑰	ガイドローラ
④	ドアクローザ本体	⑪	ワイヤチェンブラケット	⑱	L形取付金具
⑤	ハンガーブラケット (高速ドア側)	⑫	ワイヤチェン取付板	⑲	M8×35六角ボルト
⑥	ハンガーブラケット (低速ドア側)	⑬	ストッパー	⑳	M8×25六角ボルト
⑦	ラックホルダー	⑭	全開ストップ装置	㉑	M8 六角ナット

取付け前の注意



タップ穴加工

形式別取付図に基づいて、無目枠のレール取付裏板にM6タップ穴をあけてください。

(レールを仮付けし写し穴をする方法もあります。)



SCF-120,200,120F,200FはM8タップをあけてください。

タップ穴加工

ドア上面に、ドアハンガー取付用M8タップ穴(4カ所)をあけてください。取付穴はドアの中心線に並ぶようにあけてください。

枠、ドアのねじれは修正しておきます。

取付順序



レール取付け


レールを無目枠内に付属のM6ナベ小ネジ (SCF-120,200,120F,200FはM8) で取付けます。レールにほとんどの部品が組付けられていますので、納入時の状態で取付けてください。

レールは水平に取付けコロ移動面にキズをつけないよう十分に注意してください。また、ゴミも掃除してください。

ドアハンガーの取付けと
ドア吊り込み




- ① ハンガーよりワイヤ・チェンブラケットをはずします。
- ② 次にハンガーよりブラケットをはずし、ドアに取付けます。(付属のM8×25ボルト座金を使用)
- ③ コロつき板はレール内に入った状態でドアを吊り込みます。

ワイヤ・チェーンとドアハンガーの連結



- ・ドアを動かして、ドアハンガーとドア吊り込み時、外しておいたワイヤ・チェンブラケットの位置を合わせ、両者を再び連結してください。(左右にかかわらず必ず左側のドアハンガーとセットしてください。)
- ・チェンスプロケットに差し込んであるピンを抜き取ってください。(チェンスプロケットはあらかじめ、ひねってセットしてありますので、ワイヤ・チェーンは閉じ側に動き、ドアは全閉します。)
- ・これで取付けは完了です。

建付け・動作調整




ドアと枠のスキマ調整

- 高さ調整：ドアと方立のスキマは、ドアハンガーの上下長穴で調整します。
ただし、SCF-120,200は付属の高さ調整ライナーで調整します。
- 前後調整：ドアと枠のスキマは、ドアハンガーの前後長穴で調整します。

閉じ速度調整

油圧クローザ本体の速度調整弁をそれぞれ右に廻せば速度は遅く、左に廻せば速くなります。

左引き用にするには



本図は右引き用を示しています。左引き用にするには次の要領で行ってください。

- 1.ワイヤ・チェンブラケットのビスA、Bを取り外してください。
- 2.ドアを右閉じ位置にしてください。
- 3.ワイヤ・チェンブラケットC、Dにワイヤ・チェン取付板E、Fを取付けてください。



スライドクローザの取扱上の注意事項

●油 圧 形●



注意1

- ドアと枠の間に手などを不用意に置かないでください。

開閉時のドアにはさまれてケガをする恐れがあります。




注意2

- ドアを閉じる速度は、速度調整弁の操作で変更することができます。ただし標準速度（6～10秒）を守ってください。

●左へ回しすぎると閉じる速度が速くなり、出入口を通行中、閉じてくるドアに当たって転倒したり、ケガをする恐れがあります。

●さらに左へ回して右図の様に調整弁が約6mm以上出ると抜け落ちて本体内部の油が噴き出し、目に入ったり、衣服や壁および床を汚す恐れがあります。



注意3

- 油圧クローザの作動油を抜いたり、注入したりしないでください。

スライドクローザの故障の原因となったり、ドアの閉じる速度のコントロール不良によるケガや油が漏れて、ドアや床を汚す恐れがあります。



注意4

- スライドクローザの分解や改造をしないでください。

部品が飛び出してケガをしたり、油が噴き出して目に入ったりする恐れがあります。



注意5

- ドア付近には、美術品や工芸品を置かないでください。

ドアの急開閉の衝撃で損傷する恐れがあります。

その他ご留意いただきたいこと

- 環境条件等でご使用中に閉じる速度が速く（3秒以下）なったり、遅くなったときは標準速度に調整しなおしてください。
- ドアやドアハンガーにぶら下がったり、物品を吊り下げないでください。手をはさまれてケガをする恐れがあります。また物品が落下して破損する恐れがあります。
- 保護者の方はドア付近は危険ですからお子様を遊ばせたり、身体のご不自由な方やお年寄りが立ち止まっていたりしないように、安全な場所へ誘導してあげてください。
- その他、以下のようなことがありましたら放置しておくとは事故につながりますので、速やかに建物管理者、建築施工業者又は、当社へ修理の依頼をしてください。
 - 1) 油圧クローザから油がにじみ出たり、しずくがたれている場合。
 - 2) ドアの閉じる、速度調整弁を締めても（右に回す）速度が遅くならない場合。
 - 3) ハンガーコロが摩擦しドアがガタついている場合。
 - 4) レール、ドアハンガーの取付ボルトがゆるんでいる場合。
 - 5) ワイヤ・チェーンの取付ビスがゆるみ、垂れ下がっている場合。

永く使用していただくために


- ドアや取手の取付ネジにゆるみが出ていないか、時々点検してください。ゆるんでいる場合は、締め直してください。
- 腐食予防のために、時々乾いた布でカラ拭きしてください。特に冬期に結露が生じる場合では頻繁にカラ拭きしてください。
- ドアがゆがんだり、吊り下がったりしてスムーズに作動しなくなった場合は、建物管理者又は建築施工業者に修理を依頼してください。

SCF-20,30,50,80,80U

縮尺100/100

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	A (mm)	B (mm)	C (mm以上)	初動開き力 (N(kgf))
SCF-20	1400	20	1400	95	152	170	13.7(1.4)
SCF-30	1400	30	1400	95	152	170	17.6(1.8)
SCF-50	1400	50	1400	95	152	170	21.6(2.2)
SCF-80	1400	80	1400	95	152	170	27.4(2.8)
SCF-80U	2000	100	2000	125	167	185	34.3(3.5)

※最小ドア巾は650mm



縮尺100/100




全開戸当りは別途
(サッシ工事)にて
取付けてください。

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	A (mm)	B (mm)	C (mm以上)	初動開き力 (N(kgf))
SCF-120	2000	120	2000	115	202	215	37.2(3.8)
SCF-200	2000	200	2000	115	202	215	44.1(4.5)
SCF-200U	2400	250	2400	142	202	245	53.9(5.5)


※最小ドア巾は650mm



SCF-120,200,200U



M8 (P=1.25) タップ加工図 (右, 左引き共通)
(点検口側より見る)



品番	名称	材質	個数	備考
①	油圧クローザ本体	組立品	1	チェーンスプロケット付
②	レール	アルミ	1	
③	レール取付間座	SS400	(13)	
④	ドアハンガー	SS400	2	
⑤	ハンガーコロ	樹脂	4	ボールベアリング入り
⑥	アイドラブーリー	SS400	1	ボールベアリング入り
⑦	ブーリーブラケット	SS400	1	
⑧	ワイヤ (3mm)	ステンレス	1	
⑨	ローラチェーン	市販品	1	JIS RS-35
⑩	チェーンスプリング	SWPB	1	
⑪	ワイヤ・チェーン取付板	SS400	2	
⑫	ワイヤ・チェーンブラケット	SS400	1	
⑬	チェーンスプロケット	SS400	1	
⑭	ストップ装置	組立品	1	オプション


□はオプション部品です。

全開戸当りは別途
(サッシ工事) にて
取付けてください。



左引き用にするには


- 本図は右引き用を示しています。
左引き用にするには次の要領で作業を行ってください。
1. ワイヤ・チェーンブラケット(⑫)のビスA、Bを取り外してください。
 2. ドアを右閉じ位置にしてください。
 3. ワイヤ・チェーンブラケット(⑫)C、Dにワイヤ・チェーン取付板(⑪) E、Fを取付けてください。



SCA-20,30,50,80

縮尺100/100


形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))
SCA-20	1400	20	1400	13.7(1.4)
SCA-30	1400	30	1400	17.6(1.8)
SCA-50	1400	50	1400	21.6(2.2)
SCA-80	1400	80	1400	27.4(2.8)



SCA-20,30,50,80


品番	名 称	材 質	個 数	備 考	品 番	名 称	材 質	個 数	備 考
①	油圧クローザ本体	組立品	1	チェンスプロケット付	⑨	ワイヤ・チェン取付板	SS400	2	
②	レール	アルミ	1		⑩	ワイヤ・チェンスプロケット	SS400	1	
③	ドアハンガー	SS400	2		⑪	チェンスプロケット	SS400	1	
④	ハンガーコロ	樹脂	4	ボールベアリング入り	⑫	戸当り	組立品	2	ストップ付の場合は1個
⑤	アイドラブレード	樹脂	1	ボールベアリング入り	⑬	サイドフタ	アルミ	2	3.5mm
⑥	ブーンプラケット	SS400	1		⑭	カバー	アルミ	1	
⑦	ローラチェン	市販品	1	JIS RS-25	⑮	ストップ装置	組立品	1	オプション
⑧	チェンスブリング	SWPB	1						

●浴室仕様について ⑦⑧⑨⑩⑪はステンレス品となります。①④⑤は浴室仕様専用となります。
出来上り寸法 L



レール取付穴位置 (右、左引き共通)
(点検口側より見る)


調整寸法 (300以下)



注：1. 後付け、直付けタイプで壁面等に直接取付けられます。
2. アルミカバー付 (シルバー、ブロンズ色の2色を用意しています)。

左引き用にするには


- 本図は右引き用を示しています。
左引き用にするには次の要領で作業を行ってください。
1. ワイヤ・チェンスブリング(⑩)のビスA、Bを取り外してください。
 2. ドアを右閉じ位置にしてください。
 3. ワイヤ・チェンスブリング(⑩)C、Dにワイヤ・チェン取付板(⑨)E、Fを取付けてください。



SCA-80U

縮尺100/100

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))
SCA-80U	2000	100	2000	34.3(3.5)




SCA-80U

品番	名 称	材 質	個 数	備 考	品 番	名 称	材 質	個 数	備 考
①	油圧クローザ本体	組立品	1	チェーンブロッケット付	⑨	ワイヤ・チェーン取付板	SS400	2	
②	レール	アルミ	1		⑩	ワイヤ・チェーンブロッケット	SS400	1	
③	ドアハンガー	SS400	2		⑪	チェーンブロッケット	SS400	1	
④	ハンガーコロ	樹脂	4		⑫	戸当り	組立品	2	ストップ付の場合は1個
⑤	アイドラーブーリー	樹脂	1		⑬	サイドフタ	アルミ	2	3.5mm
⑥	ブーリーブロッケット	SS400	1		⑭	カバー	アルミ	1	
⑦	ローラチェーン	市販品	1	JIS RS-25	⑮	ストップ装置	組立品	1	オプション
⑧	チェーンスプリング	SWPB	1						

□はオプション部品です。

出来上り寸法 L



レール取付穴位置 (右、左引き共通)
(点検口側より見る)
出来上り寸法 L


調整寸法 (300以下)

本図は点検口側から見て右引きを示す。

ドアストローク
DS=(DW-130)以下

左引き用にするには


- 本図は右引き用を示しています。
左引き用にするには次の要領で作業を行ってください。
1. ワイヤ・チェーンブロッケット⑩のビスA、Bを取り外してください。
 2. ドアを右閉じ位置にしてください。
 3. ワイヤ・チェーンブロッケット⑩C、Dにワイヤ・チェーン取付板⑨E、Fを取付けてください。



SCB-30,50,80

縮尺100/100

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))
SCB-30	1400	30	1400	17.6(1.8)
SCB-50	1400	50	1400	21.6(2.2)
SCB-80	1400	80	1400	27.4(2.8)




品番	名称	材質	個数	備考	品番	名称	材質	個数	備考
①	油圧クローザ本体	組立品	1	チェンスプロケット付	⑦	チェンスプリング	SWPB	1	
②	レール	アルミ	1		⑧	ワイヤ・チェン取付板	SS400	2	
③	ドアハンガー	SS400	2		⑨	ワイヤ・チェンブラケット	SS400	1	
④	アイドラブーリー	樹脂	1	ボールベアリング入り	⑩	チェンスプロケット	SS400	1	
⑤	コーナピース	SS400	2		⑪	ストップ装置	組立品	1	オプション
⑥	ローラチェン	市販品	1	JIS RS-25					

●浴室仕様について ⑥⑦⑧⑨⑩はステンレス品となります。①④は浴室仕様専用となります。□はオプション部品です。

サッシ内幅 W

L=W-35



左右にかかわらず
油圧クローザ本体
は右側にあります。

ドアストローク
DS=(DW-130)以下

本図は点検口側から見て右引きを示す。

注：各アルミメーカーの規格の無目内（見込100×見付170）に納まります。


左引き用には

本図は右引き用を示しています。


左引き用にするには次の要領で作業を行ってください。

1. ワイヤ・チェーンブラケット⑨のビスA、Bを取り外してください。
2. ドアを右閉じ位置にしてください。
3. ワイヤ・チェーンブラケット⑨C、Dにワイヤ・チェーン取付板⑧ E、Fを取付けてください。


《ストップ装置イラスト》



《コーサピース取付図》



※印の寸法は各メーカーにより異なります。
コーナピースはサッシ組立時に取付けて
おいて下さい。




フラットバー割り振り図

SCF形 一般扉／引分連動扉

SCF-20,30,50,80,80U

() 寸法はSCF-120,200,200U



レール取付穴図

SCA形

SCA-20,30,50,80


() 寸法はSCA-80U



SCF-50D,80D

▶ フラットバー取付形

形 式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N (kgf))
SCF-50D	1,200×2,200	25×2	1,200	24.5(2.5)
SCF-80D	1,200×2,200	40×2	1,200	32.3(3.3)




注：サッシ内幅が4000以上の場合はレールが2分割(ツナギ金具なし)になります。

SCA-50D,80D

▶ 後付形 (カバー付)

形 式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N (kgf))
SCA-50D	1,200×2,200	25×2	1,200	24.5(2.5)
SCA-80D	1,200×2,200	40×2	1,200	32.3(3.3)




注：サッシ内幅が4000以上の場合はレールが2分割(ツナギ金具付)になります。

SCB-50D,80D

▶ サッシ内蔵形

形 式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N (kgf))
SCB-50D	1,200×2,200	25×2	1,200	24.5(2.5)
SCB-80D	1,200×2,200	40×2	1,200	32.3(3.3)





注：サッシ内幅が4000以上の場合はレールが2分割(ツナギ金具付)になります。

フラットバー取付形

SCF-20,30,50,80,80U,120,200,200U

形 式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))
SCF-20	1,400×2,200	20	1,400	13.7(1.4)
SCF-30		30		17.6(1.8)
SCF-50		50		21.6(2.2)
SCF-80		80		27.4(2.8)
SCF-80U	2,000×2,200	100	2,000	34.3(3.5)
SCF-120	2,000×2,500	120		37.2(3.8)
SCF-200	2,400×2,500	200		44.1(4.5)
SCF-200U		250		53.9(5.5)



- ⚠ SCF-120以上のみ全開戸当りは別途（サッシ工事）にて取付けてください。
- ⚠ 下図の穴あけ寸法は引分の寸法です。片引きとは異なります。前項をご参照ください。



形 式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))
SCA-20	1,400×2,200	20	1,400	13.7(1.4)
SCA-30		30		17.6(1.8)
SCA-50		50		21.6(2.2)
SCA-80		80		27.4(2.8)
SCA-80U	2,000×2,200	100	2,000	34.3(3.5)

後付形（カバー付）


SCA-20,30,50,80,80U



形 式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 (N(kgf))
SCB-30	1,400×2,200	30	1,400	17.6(1.8)
SCB-50		50		21.6(2.2)
SCB-80		80		27.4(2.8)

サッシ内蔵形

SCB-30,50,80




注：サッシ内幅が4000以上の場合はレールが2分割（ツナギ金具付）になります。

SCF-50F,80F,80UF

縮尺100/100

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	A (mm)	B (mm)	C (mm以上)	初動開き力 (N(kgf))
SCF-50F	1400	50	1400	95	172	220	21.6(2.2)
SCF-80F	1400	80	1400	95	172	220	27.4(2.8)
SCF-80UF	2000	100	2000	125	187	250	34.3(3.5)



SCF-50F,80F,80UF

品番	名 称	材 質	個 数	備 考
①	油圧クローザ本体	組立品	1	チェンスプロケット付
②	レール	SS400	1	
③	レール取付間座	SS400	(9)	
④	ドアハンガー	SS400	2	ドア高さ調整可能
⑤	ハンガーコロ	SS400	4	ボールベアリング入り
⑥	アイドラー	SS400	1	ボールベアリング入り
⑦	ブーリアブラケット	SS400	1	
⑧	ワイヤ (2mm)	ステンレス	1	
⑨	ローラチェン	市販品	1	JIS RS-25
⑩	チェンスプリング	SWPB	1	
⑪	ワイヤ・チェン取付板	SS400	2	
⑫	ワイヤ・チェンブラケット	SS400	1	


永くご使用いただくため、5ヶ月程度で定期的に下記の点検を行ってください。

ドアの閉じ速度が遅くなったり、完全に閉じ切らなくなった場合は点検口のフタを開き②レール表面及び⑤ハンガーコロ外周にゴミ等が付着していないか確認してください。付着していた場合には、ゴミ等を乾いた布で拭き取って作動を確認してください。改善されない場合は、建物管理者、建築施工業者又は当社へ連絡してください。




動作形態説明図：…内の機器は当社負担外とする。



枠および防火戸の製作要領
本明鎖機構は、建築基準法施行令第112条第1項の規定を満足するために下図の形状(遮煙機能)を備えた枠および防火戸との組み合わせにより使用してください。



M6 (P=1.0) タップ加工図 (右、左引き共通)
(点検口側より見る)



縮尺 80/100



形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	A (mm)	B (mm)	C (mm以上)	初動開き力 (N(kgf))
SCF-120F	2000	120	2000	115	212	300	37.2(3.8)
SCF-200F	2000	200	2000	115	212	300	44.1(4.5)
SCF-200UF	2400	250	2400	142	225.5	305	53.9(5.5)




SCF-120F,200F,200UF

品番	名称	材質	個数	備考
①	油圧クローザ本体	組立品	1	チェーンブロッケット付
②	レール	SS400	1	
③	レール取付間座	SS400	(13)	
④	ドアハンガー	SS400	2	
⑤	ハンガーコソ	SS400	4	ボールベアリング入り
⑥	アイドラブーリー	SS400	1	ボールベアリング入り
⑦	ブリーブラケット	SS400	1	
⑧	ワイヤ (3mm)	ステンレス	1	
⑨	ローラチェン	市販品	1	JIS RS-35
⑩	チェンスプリング	SWPB	1	
⑪	ワイヤ・チェン取付板	SS400	2	
⑫	ワイヤ・チェンブロッケット	SS400	1	

永くご使用いただくため、5ヶ月程度で定期的に下記の点検を行ってください。


ドアの閉じ速度が遅くなったり、完全に閉じ切らなくなったり、場合によっては点検口のフタを開き②シール表面及び⑤ハンガーコロ外周にゴミ等が付着していないか確認してください。付着した場合は、ゴミ等を乾いた布で拭き取って作業を確認してください。改善されない場合は、建物管理者、建築施工業者又は当社へ連絡してください。

動作形態説明図



枠および防火戸の製作要領

本閉鎖機構は、建築基準法施行令第112条第1項の規定を満足するするために下図の形状(遮煙機能)を備えた枠および防火戸との組み合わせにより使用してください。



M8 (P=1.25) タップ加工図 (右, 左引き共通)

(点検口側より見る)



調整寸法 (300以下)

150

ピッチ300にて均等分

150

(点候口側より見る)



N-78CN型 電磁リリース外形図

防火戸用自動閉鎖装置



本器を戸袋側縦枠に格納して取付け、本体ラッチ金具および引戸側受金具により防火引戸を開放保持し、手動もしくは熱または煙感知器と連動して保持を解除し、スライドクローザによって防火引戸の閉鎖を行います。

仕 様

形 式	N-78CN
動 作 形 態	非常時通電型
定 格 電 圧	DC24V
定 格 電 流	0.3A
通 電 方 式	連続（自己遮断型）
使用電圧範囲	DC18V～DC29V
ドア保持力	98～490N(10～50kgf)（調整可能）
スイッチ接点容量	DC30V 3A（抵抗負荷）
リ ー ド 線	耐熱ビニール電線、5線式
化粧プレート	ステンレス材 ヘアライン仕上
復 元 方 式	手動復帰

本 体

フック



付属品

品名	数量	規格
フック	1個	
さら小ネジ	4個	M4×10
ナベ小ネジ	2個	M5×10
穴明治具	1個	

回路図




注記


- 1.本図は作動前の状態を示します。
- 2.青－黄間の確認回路は通電作動時のみ閉回路します。

N-78CN型 電磁リリース引戸用取付要領図


取付要領図



とろカバー取付切欠図



取付位置図



注意事項

- 1) 引戸終端の縦枠に、引戸高さ (DH) の1/2の位置に切欠き穴 (190×62) をあけて電線管を上向きに「とろカバー」を挿入し、工場で溶接して下さい。
- 2) 引戸の端面には、リリース用フックの上下にゴム系ストッパーを2個取付けて下さい。
- 3) リリース本体及びフックの取付けは、建築現場で行って下さい。
- 4) 電線の接続は、回路図通り正しく行くと共に、裸線部は絶縁処理を施して下さい。
- 5) 本体の取付けは。電線等を挟み込まないように注意して堅固に取付けて下さい。
- 6) フックの取付けは、本体にかぶせた穴明治具により引戸端面に取付け穴位置の芯だしをして、M5ねじ穴を加工して取付けて下さい。
- 7) リリースに引戸のフックをロックするときは、静かに挿入して下さい。


SCF-30N,50N,80N,80UN-2S

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (1枚) (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	A (mm)	B (mm)	初動開き力 (N (kgf))
SCF-30N-2S	800	15	1500	95	220	19.6(2.0)
SCF-50N-2S	800	25	1500	95	220	23.5(2.4)
SCF-80N-2S	1000	40	1900	125	240	31.4(3.2)
SCF-80UN-2S	1000	50	1900	125	240	36.3(3.7)


※最小ドア巾は500mm

 従来のSCF-2SDより取付け寸法及び品番を変更しております。ご注意ください。

 縮尺 50/100



床付け式ガイドローラ取付要領 (オプション部品P8参照)




SCF-30N,50N,80N,80UN-2S

フラットバーM8穴加工図 (F形共通)


引分=左引き+右引き

左引き

右引き



寸法図




左引き用にするには



本図は点検口側から見て右引きを示す。


1. ワイヤチェーン取付板のビスA、B、ディスタンスピースを取外します。

2. ピニオンギアを取外し、右図のように、もう一方の低速用ハンガーブラケットに取付けます。




3. ドアを右閉じ位置に移動させてください。


4. ラックホルダーにピニオンギアを組込みます。



5. ワイヤチェーンブラケットのネジ穴C、Dとワイヤチェーン取付板のネジ穴E、Fを取外したディスタンスピースとネジを使って取付けます。



6. ハンガーブラケットとストッパーを移動、調整して完了。



本図は点検口側から見て左引きを示す。

品番	名 称	材 質	備 考	個数
①	ベースレール取付間座	SS400		(12)
②	ベースレール取付金具	SS400		2
③	ベースレール	アルミ		1
④	ドアクローザ本体	組立品		1
⑤	ハンガーブラケット (高速ドア側)	SS400		2
⑥	ハンガーブラケット (低速ドア側)	SS400		2
⑦	ラックホルダー	アルミ		1
⑧	ピニオンギア	S45C		1
⑨	アイドラプーリ	SS400		1
⑩	ワイヤチェーン	ステンレス		1
⑪	ワイヤチェーンブラケット	SS400		1
⑫	ワイヤチェーン取付板	SS400		1
⑬	ストッパー	SS400		2
⑭	全開ストップ装置	SS400		1
⑮	座板	SS400		2
⑯	高さ調整ライナー	アルミ		12
⑰	ガイドローラ	組立品		(1)
⑱	L型取付金具	組立品		(1)
⑲	M8×35六角ボルト			(14)
⑳	M8×25六角ボルト			8
㉑	M8六角ナット			8

□はオプション部品です。

高速ドアと低速ドアのDW計算方法

高速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + 引き残し + ドアかぶり
 低速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + ドアかぶり

計算例) 有効開口: 1700mm 戸先のみこみ: 0mm 引き残し: 100mm
 ドアかぶり: 50mmの場合

- ・高速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 100 + 50 = 1000
- ・低速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 50 = 900

SCF-120N,200N,200UN-2S

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (1枚) (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	A (mm)	B (mm)	初動開き力 (N(kgf))
SCF-120N-2S	1200	60	2300	142	240	41.2(4.2)
SCF-200N-2S	1400	80	2700	187	280	47.0(4.8)
SCF-200UN-2S	1400	95	2700	187	280	57.8(5.9)


※最小ドア巾は500mm




従来のSCF-2SDより取付け寸法及び品番を変更しております。ご注意ください。



縮尺 50/100



床付け式ガイドローラ取付要領 (オプション部品P8参照)




SCF-120N,200N,200UN-2S

フラットバーM8穴加工図 (F形共通)


引分＝左引き＋右引き

左引き

右引き



寸法図




左引き用にするには



本図は点検口側から見て右引きを示す。


1. ワイヤチェーン取付板のビスA、B、ディスタンスピースを取外します。

2. ピニオンギアを取外し、右図のように、もう一方の低速用ハンガーブラケットに取付けます。




3. ドアを右閉じ位置に移動させてください。


4. ラックホルダーにピニオンギアを組込みます。



5. ワイヤチェンブラケットのネジ穴C、Dとワイヤチェーン取付板のネジ穴E、Fを取外したディスタンスピースとネジを使って取付けます。



6. ハンガーブラケットとストッパーを移動、調整して完了。



本図は点検口側から見て左引きを示す。

品番	名 称	材 質	備 考	個数
①	ベースレール取付間座	SS400		(12)
②	ベースレール取付金具	SS400		2
③	ベースレール	アルミ		1
④	ドアクローザ本体	組立品		1
⑤	ハンガーブラケット (高速ドア側)	SS400		2
⑥	ハンガーブラケット (低速ドア側)	SS400		2
⑦	ラックホルダー	アルミ		1
⑧	ピニオンギア	S45C		1
⑨	アイドラプーリ	SS400		1
⑩	ワイヤチェーン	ステンレス		1
⑪	ワイヤチェンブラケット	SS400		1
⑫	ワイヤチェーン取付板	SS400		1
⑬	ストッパー	SS400		2
⑭	全開ストップ装置	SS400		1
⑮	座板	SS400		2
⑯	高さ調整ライナー	アルミ		12
⑰	ガイドローラ	組立品		(1)
⑱	L型取付金具	組立品		(1)
⑲	M8×35六角ボルト			(14)
⑳	M8×25六角ボルト			8
㉑	M8六角ナット			8

□はオプション部品です。

高速ドアと低速ドアのDW計算方法


高速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + 引き残し + ドアかぶり
 低速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + ドアかぶり

計算例) 有効開口: 1700mm 戸先のみこみ: 0mm 引き残し: 100mm
 ドアかぶり: 50mmの場合


- ・高速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 100 + 50 = 1000
- ・低速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 50 = 900

縮尺 50/100

※最小ドア巾は500mm
※アルミカバー色はシルバーのみ




床付け式ガイドローラ取付要領 (オプション部品P8参照)




SCA-30N,50N,50N,80UN-2S
ドアストローク1350mm以下

レールM8穴加工図 (A形共通)


引分＝左引き＋右引き



寸法図



左引き用にするには



品番	名 称	材 質	備 考	個数
①	カバー	アルミ		1
②	ベースレール取付金具	SS400		2
③	ベースレール	アルミ		1
④	ドアクローザ本体	組立品		1
⑤	ハンガーブラケット (高速ドア側)	SS400		2
⑥	ハンガーブラケット (低速ドア側)	SS400		2
⑦	ラックホルダー	アルミ		1
⑧	ピニオンギア	S45C		1
⑨	アイドラプーリ	SS400		1
⑩	ワイヤチェーン	ステンレス		1
⑪	ワイヤチェーンブラケット	SS400		1
⑫	ワイヤチェーン取付板	SS400		1
⑬	ストッパー	SS400		2
⑭	全開ストップ装置	SS400		1
⑮	座板	SS400		2
⑯	高さ調整ライナー	アルミ		12
⑰	ガイドローラ	組立品		(1)
⑱	L型取付金具	組立品		(1)
⑲	M8×35六角ボルト			(14)
⑳	M8×25六角ボルト			8
㉑	M8六角ナット			8

□はオプション部品です。

高速ドアと低速ドアのDW計算方法

高速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + 引き残し + ドアかぶり
 低速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + ドアかぶり

計算例) 有効開口: 1700mm 戸先のみこみ: 0mm 引き残し: 100mm
 ドアかぶり: 50mmの場合

- ・高速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 100 + 50 = 1000
- ・低速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 50 = 900

SCA-30N,50N,80N,80UN-2S



ドアストローク1350mm以上

⚠ 縮尺 50/100

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (1枚) (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	A (mm)	初動開き力 (N(kgf))
SCA-30N-2S	800	15	1500	95	19.6(2.0)
SCA-50N-2S	800	25	1500	95	23.5(2.4)
SCA-80N-2S	1000	40	1900	125	31.4(3.2)
SCA-80UN-2S	1000	50	1900	125	36.3(3.7)

※最小ドア巾は500mm


床付け式ガイドローラ取付要領 (オプション部品P8参照)




SCA-30N,50N,50N,80UN-2S
ドアストローク1350mm以上

レールM8穴加工図 (A形共通)


引分＝左引き＋右引き



寸法図



左引き用にするには



品番	名 称	材 質	備 考	個数
①	カバー	(SPCC)	サッシ工事	(1)
②	ベースレール取付金具	SS400		2
③	ベースレール	アルミ		1
④	ドアクローザ本体	組立品		1
⑤	ハンガーブラケット (高速ドア側)	SS400		2
⑥	ハンガーブラケット (低速ドア側)	SS400		2
⑦	ラックホルダー	アルミ		1
⑧	ピニオンギア	S45C		1
⑨	アイドラプーリ	SS400		1
⑩	ワイヤチェン	ステンレス		1
⑪	ワイヤチェンブラケット	SS400		1
⑫	ワイヤチェン取付板	SS400		1
⑬	ストッパー	SS400		2
⑭	全開ストップ装置	SS400		1
⑮	座板	SS400		2
⑯	高さ調整ライナー	アルミ		12
⑰	ガイドローラ	組立品		(1)
⑱	L型取付金具	組立品		(1)
⑲	M8×35六角ボルト			(14)
⑳	M8×25六角ボルト			8
㉑	M8六角ナット			8

□はオプション部品です。

高速ドアと低速ドアのDW計算方法

高速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + 引き残し + ドアかぶり
 低速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + ドアかぶり

計算例) 有効開口: 1700mm 戸先のみこみ: 0mm 引き残し: 100mm
 ドアかぶり: 50mmの場合


- ・高速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 100 + 50 = 1000
- ・低速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 50 = 900

SCA-120N,200N,200UN-2S

⚠ 縮尺 50/100

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (1枚) (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	A (mm)	B (mm)	初動開き力 (N(kgf))
SCA-120N-2S	1200	60	2300	142	250	41.2(4.2)
SCA-200N-2S	1400	80	2700	187	270	47.0(4.8)
SCA-200UN-2S	1400	95	2700	187	270	57.8(5.9)

※最小ドア巾は500mm



床付け式ガイドローラ取付要領 (オプション部品P8参照)


SCA-120N,200N,200UN-2S

レールM8穴加工図 (A形共通)


引分=左引き+右引き

左引き

右引き



寸法図



左引き用にするには



本図は点検口側から見て右引きを示す。

1. ワイヤチェン取付板のビスA、B、ディスタンスピースを取外します。


2. ピニオンギアを取外し
右図のように、もう一方の低速用ハンガーブラケットに取付けます。

3. ドアを右閉じ位置に移動させてください。

4. ラックホルダーにピニオンギアを組込みます。

5. ワイヤチェンブラケットのネジ穴C、Dとワイヤチェン取付板のネジ穴E、Fを取外したディスタンスピースとネジを使って取付けます。

6. ハンガーブラケットとストッパーを移動、調整して完了。



本図は点検口側から見て左引きを示す。

品番	名 称	材 質	備 考	個数
①	カバー	(SPCC)	サッシ工事	(1)
②	ベースレール取付金具	SS400		2
③	ベースレール	アルミ		1
④	ドアクローザ本体	組立品		1
⑤	ハンガーブラケット (高速ドア側)	SS400		2
⑥	ハンガーブラケット (低速ドア側)	SS400		2
⑦	ラックホルダー	アルミ		1
⑧	ピニオンギア	S45C		1
⑨	アイドラプリー	SS400		1
⑩	ワイヤチェン	ステンレス		1
⑪	ワイヤチェンブラケット	SS400		1
⑫	ワイヤチェン取付板	SS400		1
⑬	ストッパー	SS400		2
⑭	全開ストップ装置	SS400		1
⑮	座板	SS400		2
⑯	高さ調整ライナー	アルミ		12
⑰	ガイドローラ	組立品		(1)
⑱	L型取付金具	組立品		(1)
⑲	M8×35六角ボルト			(14)
⑳	M8×25六角ボルト			8
㉑	M8六角ナット			8

□はオプション部品です。

高速ドアと低速ドアのDW計算方法

高速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + 引き残し + ドアかぶり

低速ドアDW = (有効開口寸法 + 戸先のみこみ) / 2 + ドアかぶり


計算例) 有効開口: 1700mm 戸先のみこみ: 0mm 引き残し: 100mm
ドアかぶり: 50mmの場合

・高速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 100 + 50 = 1000

・低速ドアDW = (1700 + 0) / 2 + 50 = 900

SCA-S

形 式	ドア巾×高さ (mm以下)	ドア質量 (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	初動開き力 N (kgf)
SCA-S	2400×2500	100	2400	14.7(1.5)




品番	名 称	材 質	個数
①	レール	アルミ	1
②	ドアハンガー	SS400	2
③	ハンガーコロ	ナイロン	2
④	ストップ装置	組立品	2
⑤	サイドフタ	アルミ	2
⑥	カバー	アルミ	1
⑦	六角ボルト M5×8	SS400	2

注：1. アルミカバー付 (シルバー色のみ)

レール取付け穴位置 (右、左引き共通)
(点検口側より見る)

調整寸法 (300以下)



発 注 書

発行日 年 月 日

社名

担当者 印

● 油 圧 形 ●

1) 現場名：

2) 所在地：

3) 設計事務所：

4) 施工業者：

5) 発注元名：

6) 送り先： Tel() —

7) 住所：

8) 機種形式を で囲んでください。 ※SCAのカバー付きの指示 要 (シルバー・ブロンズ) 不要

【一般扉】 SCF-20 SCF-30 SCF-50 SCF-80 SCF-80U SCF-120 SCF-200 SCF-200U
 SCA-20 SCA-30 SCA-50 SCA-80 SCA-80U
 SCB-30 SCB-50 SCB-80 ※浴室仕様(BA) 要 不要

【引分連動扉】 SCF-50D SCF-80D SCA-50D SCA-80D SCB-50D SCB-80D
 ※浴室仕様(BA) 要 不要


【防火扉】 SCF-50F SCF-80F SCF-80UF SCF-120F SCF-200F SCF-200UF

【二重扉】 SCF-30N-2S SCF-50N-2S SCF-80N-2S SCF-80UN-2S
 SCF-120N-2S SCF-200N-2S SCF-200UN-2S
 SCA-30N-2S SCA-50N-2S SCA-80N-2S SCA-80UN-2S
 SCA-120N-2S SCA-200N-2S SCA-200UN-2S


※ご注文時は必ず高速ドアDW1寸法をご指示願います。

【手動開閉】 SCA-S ※SCAのカバー付きの指示 要 (シルバー) 不要


9) 数量



右引き 台



左引き 台



引分け 台

10) サッシ内幅：(出来上がり寸法) mm 11) ドアDW寸法： mm

12) 高速ドアDW1寸法：(二重扉専用寸法) mm 13) ドア質量： kg

14) オプション： ●ストップ装置 要 不要 ●ガイドローラ(品番) 要 不要

15) 希望納期： 年 月 日 確定納期： 年 月 日

16) 特記事項：

*左右勝手は点検口側から見てください。*発注は、このページをコピーして利用してください。

[illegible]

取扱店



橋田技研工業株式会社

HASHIDA GIKEN

本 社 〒547-0001大阪市平野区加美北6丁目15-14

☎ 06-6791-7000(代表) FAX, 06-6792-2311

奈良工場 〒639-1035奈良県大和郡山市額田部南町374-7

☎ 0743-56-2811 FAX, 0743-56-8445

名阪工場 〒632-0101奈良県奈良市下深川町108

☎ 0743-84-0031 FAX, 0743-84-0035

関東工場 〒300-1421茨城県稲敷市堀川1073

☎ 0297-87-5555 FAX, 0297-87-2780

岐阜工場 〒501-3264岐阜県関市池尻1903-13

☎ 0575-24-1684 FAX, 0575-22-9778

販 売 本 部 〒547-0001大阪市平野区加美北6丁目15-14

☎ 06-6791-7000 FAX, 06-6792-2311

オートドア事業部 〒632-0101奈良県奈良市下深川町108

☎ 0743-84-0031 FAX, 0743-84-0035

<ホームページ> <http://www.hashida-giken.co.jp/>

※このカタログに掲載されている外観・仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。

2010年2月改訂版